

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka z o.o.



UNIA EUROPEJSKA

**Jednostka Odpowiedzialna za
Realizację Projektu**

JRP

*„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy
Połaniec”*

13/POLiŚ/1.1/04/2014



28-230 Połaniec, ul. Krakowska 11
NIP : 866-000-13-98
Regon : 830337375
fax: (15) 8 650540 (23)

Połaniec dn. 22.01.2015r

ZAPYTANIE NR3

DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Kontrakt 04: „Projekt oraz roboty budowlane, montażowe i instalacyjne w zakresie modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Łęgu wraz z dostawą urządzeń technologicznych i wyposażenia, modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z monitoringiem” - wdrożenie na podstawie Warunków Kontraktowych wg FIDIC Żółta Księga realizowany w ramach Projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec”

W związku z zapytaniem wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu , zamawiający wyjaśnia , iż :

Zadane pytania:

Pytanie 1 . W części I SIWZ – IDW termin wykonania zamówienia został określony 31.10.2015 r. natomiast w Programie Funkcjonalno – Użytkowym w pkt. 2.4 zostały określone horyzonty czasowe :

Horyzonty czasowe

Całkowity czas realizacji wszystkich prac w ramach niniejszego kontraktu wyniesie 24 miesiące.

Prace podzielone są na etapy :

- wezwanie do rozpoczęcia robót – w ciągu 1 miesiąca od podpisania kontraktu,
- projekty budowlane i inne niezbędne dokumenty i uzgodnienia konieczne do uzyskania pozwoleń na budowę – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- uzyskanie pozwoleń na budowę – 9 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- projekty wykonawcze – 9 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- **realizacja obiektów związana z modernizacją – 24 miesiące od dnia podpisania umowy**
- Okres Zgłaszania Wad – 12 miesięcy od podpisania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie terminu wykonania zadania i horyzontów czasowych.

Odp.1 „Zamawiający dokonał zmiany Część III IDW – Program Funkcjonalno-Użytkowy podając, iż termin wykonania zadania to 31.10.2015 r.

Pytanie 2 . W Części I SIWZ – IDW w Pkt 20 zapisano:

Minimalny okres gwarancji wynosi 60 – m-cy, maksymalny 72 miesiące.

Natomiast w Aneksie do PFU na str. 18 dla samochodu wielofunkcyjnego określono:

- Gwarancja - podwozie minimum 12 miesięcy, układ napędowy podwozia min. 24 miesiące
 - urządzenie hakowe minimum 12 miesięcy, - kontener asenizacyjny minimum 12 miesięcy
- Prosimy o jednoznaczne określenie wymaganego, minimalnego okresu gwarancji dla wyposażenia dodatkowego (samochody, koparki, itp.). Jednocześnie prosimy o umożliwienie udzielenia gwarancji zgodnej z gwarancją producentów, gdyż żaden producent nie udziela gwarancji dłuższej niż 12/24 m-ce (w zależności od producenta).

Odp.2 Zamawiający dokonał zmiany IDW Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (patrzy: odpowiedź na pytanie nr 36. 1 i 36.2). Kontrakt Nr 04 nie obejmuje dostawy samochodu wielofunkcyjnego, o którym mowa w pytaniu.

Pytanie 3 W związku ze zmianą ilości wodociągu do realizacji (na podstawie załączonych aneksów do PFU), prosimy o zamieszczenie planów sytuacyjnych z zaznaczonym zakresem do realizacji:

Odp.3 Plany sytuacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej

- ul. Głowackiego (do pomnika - L=96M, od pomnika do skrzyżowania - L=82m) – śr. 90mm – opis „do, od pomnika” jest niejasny, z załączonych planów sytuacyjnych nie wynikają podane ilości

Odp.3.1 Zakresy proszę przyjąć jak w PFU z uwzględnieniem zmian w aneksach

- ul. Kr. Jadwigi (do Bloku nr 4 na planie sytuacyjnym

Odp.3.2 Zakresy proszę przyjąć jak w PFU z uwzględnieniem zmian w aneksach

- ul. Ruszczańska (do wyjazdu na PGK – L=145 m; na bazie PGK – L=120m), 90mm – wg planów sytuacyjnych w ul. Ruszczańskiej jest 330m wodociągu do modernizacji, prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym która część tego odcinka (65m) nie wchodzi w zakres zamówienia

Odp.3.3 W zakres wchodzi odcinek do wymiany - od PGK w stronę ul. Ruszczańskiej 265mb

- przyłącza 40m (do bloku nr. 12, blok nr 14 – L=40m) – prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym budynków (blok nr 12 i blok nr 14)

Odp.3.4 Plany sytuacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej

Pytanie 4 Prosimy o zamieszczenie planów sytuacyjnych z zaznaczoną lokalizacją wodociągu do przebudowy w miejscowości Łęg : L=433+140m

Odp.4 Plany sytuacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej

Pytanie 5 Zgodnie z aneksem nr 2 w zakresie wykonania jest wymiana sieci wodociągowej – rynek Łęg – L=140m, jednak Zamawiający nie podał średnicy dla tego odcinka, prosimy o uzupełnienie.

Odp.5 Średnica wymienianego odcinka 110mm

Pytanie 6 W PFU pkt. 4.2.1 zostały podane odcinki wodociągów do modernizacji wraz z przeznaczoną do wymiany armaturą (zasuwy i hydranty). W związku ze zmniejszonym zakresem modernizacji sieci wodociągowej, zgodnie z aneksami do PFU, prosimy o podanie ilości armatury pozostałej do wymiany

Odp.6 Zakres do wykonania jak w pkt.4.2.1 Uwzględniając aneks dotyczący pkt.4.2.5

Pytanie 7 W opisie montażu zestawu hydroforowego Zamawiającego przekazuje wytyczne pomieszczenia dla montażu zestawu. Prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie pomieszczenia nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odp.7 Dostosowanie pomieszczenia nie wchodzi w zakres zamówienia

Pytanie 8 Prosimy o potwierdzenie, że projektowany zestaw hydroforowy będzie montowany w istniejącym pomieszczeniu SUW

Odp.8 Tak, będzie montowany w istniejącym pomieszczeniu SUW

Pytanie 9 Prosimy o podanie lokalizacji i ilości studni kanalizacyjnych do remontu (pkt. 4.3.5).

Odp.9 Lokalizacja na terenie miasta Połaniec, ilość 40 szt.

Pytanie 10 W pkt. 4.2.4 PFU zamieszczono wykaz armatury w węzłach wskazanych przez Inwestora. W aneksie do PFU przewidziano wymianę hydrantów na sieci wodociągowej w ilości 53 szt. Prosimy o podanie lokalizacji wymienionej armatury.

Odp.10 Na terenie miasta i gminy Połaniec

Pytanie 11 W opisie miernika prędkości i kierunku przepływu wody w sieci wodociągowej, Zamawiający wymienia możliwości montażu na przewodach **od DN 100mm** będących w posiadaniu zamawiającego. Prosimy o przedstawienie zestawienia wszystkich średnic rurociągów na jakich będą montowane przepływomierze wraz ze wskazaniem lokalizacji do montażu studni z czujnikami pomiaru przepływu i ciśnienia.

Odp.11 21 szt. – Ø160 ; 3 szt- Ø 100 ; 1 szt. Ø 225 ; lokalizacja na terenie gminy Połaniec

Pytanie 12 Prosimy o podanie szczegółów do doboru klap zwrotnych i zasuw przeznaczonych do wymiany w pompowni głównej na ul. Partyzantów i pompowni na ul. Wójta Bartłomieja.

Odp.12 Pompownia na ul Wójta Bartłomieja:

- zasuw szt.3 – Dn 200 ; PN 10 , Długość – 230 mm
- Kłapy zwrotne bezkołnierzowe 2 szt - Dn 200 , PN 10 , Długość – 120 mm

Pompownia na ul Partyzantów:

- zasuw szt.3 – Dn 250 ; PN 10 , Długość – 250 mm
- Kłapy zwrotne bezkołnierzowe 2 szt - Dn 250 , PN 10 , Długość – 135 mm
- Kłapy zwrotne bezkołnierzowe 1 szt - Dn 200 , PN 10 , Długość – 120 mm

Pytanie 13 Prosimy o podanie średnicy rur wywiewnych pompowni, na których należy zamontować filtry, gdyż jest to niezbędne do prawidłowego ich doboru.

Odp.13 Średnice rur wywiewnych od 100-160mm

Pytanie 14 Pkt. 4.3.3. PFU : „Należy przeanalizować konieczność montażu na rurociągach tłoczonych zaworów odpowietrzających w najwyższych punktach, w celu usunięcia poduszek powietrznych, utrudniających pracę pomp”. Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z tym, że kanalizacja tłoczona została wyłączona z zakresu, powyższy zapis nie ma zastosowania w zakresie przedmiotowego zamówienia .

Odp.14 Nie jest konieczny montaż zaworów odpowietrzających na rurociągach tłocznych w najwyższych punktach sieci

Pytanie 15 W zakresie zadania znajduje się budowa przydomowych przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłoczonymi. Prosimy o podanie lokalizacji tych pompowni wraz z miejscami włączeń do sieci rurociągów tłoczonych.

Odp.15 Teren miasta i gminy Połaniec

Pytanie 16 Prosimy o informację czy pneumatyczne stacje płuczące powinny być umieszczone w budynkach, kontenerach, czy też powinny być zabudowane w komorach podziemnych.

Odp.16 Stacje płuczące powinny być umieszczone w budynkach lub kontenerach

Pytanie 17 W związku z naprawą kanalizacji metodą krakingu prosimy o podanie liczby przyłączy do otwarcia , gdyż jakoś załączonych map sytuacyjnych nie pozwala na odczytanie trasy sieci oraz lokalizacji i ilości przyłączy.

Odp.17 40 szt. Wizja terenowa , sprawdzenie w terenie przez wykonawcę

Pytanie 18 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia , krótki czas jaki wyznaczyliście nam Państwo na złożenie ofert, sprawia , że przygotowanie poprawnej merytorycznie , wyczerpującej , a także zgodnej z Państwa wymogami oferty staje się niezwykle trudne. Wydłużenie tego okresu , pozwoli nam na skompletowanie odpowiedniej dokumentacji oraz na przygotowanie treści oferty , tak by nie budziła ona wątpliwości Zamawiającego. Dlatego też prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odp.18 Termin składania ofert zostaje wydłużony do 27.01.2015r do godz.10.00

Pytanie 19 Czy zamawiający wymaga w celu równomiernego zraszania złoża w biofiltrze zastosowanie bezpośredniego zraszania za pomocą systemu dysz zamontowanych na górnej powierzchni złoża biofiltracyjnego.

Odp.19 Tak poprzez system dysz zamontowanych na górnej powierzchni złoża biofiltracyjnego.

Pytanie 20 Czy w celu zapewnienia ciągłego monitoringu pracy urządzenia, zamawiający wymaga zastosowanie skutecznej metody pomiaru on-line substancji odorotwórczych. W tym celu czy należy zastosować system pomiaru stężenia siarkowodoru na wlocie i wylocie z urządzenia wyposażony w układ poboru próbek (wyposażenie zawierające co najmniej pompkę powietrzną, filtr naftowy zabezpieczający czujnik gazu przed zużyciem oraz czujnik elektrochemiczny)

Odp.20 Tak zamawiający wymaga ciągłego monitoringu pracy urządzenia ze skuteczną metodą pomiaru on-line siarkowodoru na wlocie i wylocie z układu

Pytanie 21 Czy w celu przedłużenia skuteczności działania złoża filtracyjnego, Zamawiający wymaga wyposażenia biofiltra w system dozowania pożywek.

Odp.21 Tak Zamawiający wymaga dozowania pożywek.

Pytanie 22 Czy w automatyka biofiltra ma zapewniać komfortową i intuicyjną obsługę systemu sterowania w oparciu o sterownik programowalny (klasy co najmniej SIEMENS S7 1200) wyposażony w panel operatorski obsługiwany dotykowo.

Odp.22 Tak automatyka ma zapewniać komfortową i intuicyjną obsługę poprzez panel operatorski obsługiwany dotykowo.

Pytanie 23 W jaki sposób ma być płukana prasa – czy ma to być wyłącznie filtrat pochodzący z prasy z możliwością awaryjnego uzupełniania układu czystą wodą wodociągową czy wodą pochodzącą z sieci wodociągowej?

Odp.23 Prasa powinna być płukana wyłącznie filtratem w celu ograniczeń kosztów eksploatacyjnych z możliwością awaryjnego uzupełnienia układu czystą wodą

Pytanie 24 Czy prasa powinna być wyposażona w automatyczny system (pneumatyczny bądź hydrauliczny) regulacji położenia taśmy?

Odp.24 Tak zamawiający potwierdza

Pytanie 25 Czy prasa winna być wyposażona w pneumatyczny lub hydrauliczny system naciągu taśmy?

Odp.25 Tak zamawiający potwierdza

Pytanie 26 Czy dostawca przykryć musi posiadać aktualny raport klasyfikujący dostarczany materiał na przekrycia jako nierozprzestrzeniający ogień w klasie B roof (t1) zgodnie z normą PN-EN 13501-5: A1 2010?

Odp.26 Tak dostawca przykryć musi posiadać aktualny raport klasyfikujący dostarczany materiał na przekrycia jako nierozprzestrzeniający ogień w klasie B roof (t1) zgodnie z normą PN-EN 13501-5: A1 2010

Pytanie 27 W związku z tym , że wymagany jest pomiar i rejestracja ciśnienia, prędkości i kierunków przepływu – a przepływomierze posiadają dwa wyjścia sygnałowe natężenia (objętości) przepływu oraz przyłącze ciśnieniowe czy dopuszczone jest dostarczenie w miejsce wymaganego rejestratora z modemem GSM – rejestratora spełniającego wszystkie inne wymagania , ale posiadającego tylko jeden wbudowany przetwornik ciśnienia i tylko dwa kanały natężenia(objętości) przepływu (przepływ w przód i w tył)? . Takie zamienne rozwiązanie jest tańsze , łatwiejsze w eksploatacji i nie wymaga dodatkowych elementów zewnętrznych.

Odp.27 Tak , zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 28 Prosimy o wyjaśnienie skąd oraz jakim kablem należy zasilić Stację zlewczą? Na str. 34 PFU jest napisane aby doprowadzić zasilanie kablem YKYżo 5x6, natomiast na str. 43 PFU jest napisane, że stacja zasilana będzie ze stacji trafo kable YKY 5x16.

Odp.28 Należy przeanalizować złącza kablowe przy pompowni ścieków sanitarnych. Stację zlewczą należy zasilić kablem YKYżo 5x6 ze złącza kablowego pompowni. Stacja zlewczą pokazana jest na planie syt. Oczyszczalni ścieków

Pytanie 29 W PFU w cz. dot. oświetlenia terenu znajduje się zapis: „Dla poprawy trwałości i niezawodności zasilania wskazana jest wymiana kabli aluminiowych na kable miedziane typu YKY.” Prosimy o jednoznaczne określenie czy należy wymieniać kable, czy należy wykorzystać istniejące?

Odp.29 Należy wykorzystać istniejące

Pytanie 30 Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać wymiany instalacji odgromowej dla budynków: krat, dmuchaw, bud. administracyjnego a tylko schować istniejące zwody odprowadzające w niepalne rury pod styropianem?

Odp.30 Należy wyceniać wymiany instalacji odgromowej dla budynków: krat, dmuchaw, bud. administracyjnego a tylko schować istniejące zwody odprowadzające w niepalne rury pod styropianem

Pytanie 31 O jakie stacje operatorskie chodzi Zamawiającemu w PFU na stronie 99? Nowe obiekty (Stacja zlewca oraz biofiltry będą dostarczane kompletne z tablicami kontrolno-sterującymi – czy chodzi o te tablice?).

Odp.31 Na stacji operatorskiej, która znajduje się w budynku. Stacja operatorska służy do przekazania operatorowi o stanie procesu technologicznego i kontrolowanych urządzeń.

Pytanie 32 W PFU na str. 44 w cz. dot. inst. odgromowej znajduje się zapis: „Dodatkowo osadniki oraz reaktor biologiczny i filtry należy chronić masztami odgromowymi”. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wymienić istniejące maszty odgromowe przy reaktorach, czy tylko przewidzieć nowe maszty dla filtrów?

Odp.32 Nie należy wymieniać istniejących masztów odgromowych przy reaktorach. Przewidzieć nowe maszty dla filtrów

Pytanie 33

- W SIWZ pkt III.3.2 Wiedza i doświadczenie, Opis sposobu dokonania spełnienia tego warunku, zapisano: „... ukończenie co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości netto co najmniej 3 000 000,00 zł, obejmującej zaprojektowanie i wykonanie obiektu inżynierii wodnej: oczyszczalni ścieków lub kanalizacji ściekowej lub kanalizacji wodnej.
Co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu projektu budowlanego o wartości co najmniej 50 000 zł brutto dotyczącego budowy/rozbudowy/modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków”.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.
- W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, jeden z wykonawców udokumentuje, że posiada doświadczenie na projektowanie obiektu inżynierii wodnej, w tym projektowanie oczyszczalni ścieków na 600 000,00 zł, a drugi wykonawca posiada doświadczenie na wykonanie na 3 000 000,00 zł, to Zamawiający uzna, że wspólnie spełniają wymagania?

Odp.33 Warunek określony w pkt. 10.1.b IDW w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia stanowi, iż wykonawca winien wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej

- 1) co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości netto co najmniej 3 000 000,00 zł, obejmującej zaprojektowanie i wykonanie obiektu inżynierii wodnej: oczyszczalni ścieków lub kanalizacji ściekowej lub kanalizacji wodnej oraz
- 2) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu projektu budowlanego o wartości co najmniej 50.000 zł brutto dotyczącego budowy/rozbudowy/modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek, co należy rozumieć, w ten sposób, iż jeden z wykonawców może spełnić oba kryteria, jak również każdy z nich może posiadać wymagane doświadczenie wyłącznie w odniesieniu do jednego z kryteriów. Istotne przy tym jest wyłącznie wykazanie, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie oceniani łącznie posiadają doświadczenie w wymaganym zakresie.

Pytanie 34

- W PF-U pkt 4.3.8 określono zaprojektowanie i wykonanie przepompowni przydomowych wraz z rurociągiem tłocznym 5 kpl, nie wskazując lokalizacji, ani nie podano długości kanału grawitacyjnego i tłocznego oraz wielkości pomp.
- Jakiej długości kolektorów grawitacyjnych i tłocznych przyjąć do wyceny i jakie przyjąć wielkości pomp?

Odp.34 Teren miasta i gminy Polaniec działki :

- Maśnik Nr.270/2
- Zdzieci Stare Nr.282/1
- Zdzieci Nowe Nr.14
- Zrębin Nr.1285/2
- Polaniec Nr 2679/2

Pytanie 35

- W projekcie umowy – Warunki ogólne, Kontrakt Cz. 1 rozdz. 14.3, zapisano:
„Wykonawca wystąpi o pierwsze PŚP po wykonaniu Koncepcji oraz Projektu Budowlanego i uzyskaniu Pozwolenia na Budowę”.
W związku z tym, że Kontrakt 04, obejmuje roboty nie wymagające pozwolenia na budowę, roboty podlegające zgłoszeniu i roboty na które konieczne jest uzyskanie Pozwolenia na Budowę, taki zapis znacząco podroży koszt wykonania inwestycji, gdyż wykonawca zmuszony będzie kredytować roboty wykonane do momentu uzyskania Pozwolenia na Budowę. Proponujemy wykreślić zapis o PŚP lub zastąpić go zapisem:
„O Pierwsze Świadczenie Płatności Wykonawca wystąpi zgodnie z harmonogramem ustalonym między stronami”.

Odp.35 Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 36 Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie przetargu kontrakt 04 jest dostawa:

- 36.1 Wielofunkcyjnego samochodu komunalnego z urządzeniem hakowym oraz kontenerem asenizacyjnym o poj.4.500l
- 36.2 Samochód do usuwania awarii wraz z kompletem wyposażenia specjalistycznego.
- 36.3 Sprężarki do czyszczenia armatury o wydajności 0,12 m³ i mocy 1,1 kW - 1 szt.
- Prosimy również o wyjaśnienie , czy:
- 36.4 W ofercie należy uwzględnić koszty związane z oprogramowaniem wizualizacyjnym , konfiguracją , komunikacją dla Oczyszczalni oraz dla Przepompowni Ścieków w przypadku gdy obecne oprogramowanie okaże się niekompatybilne z nowym oprogramowaniem serwerowym.
- 36.5 a. Prosimy o podanie ilości i nazwy obiektów , które mają być monitorowane i w jakim zakresie.
b. Ponadto w nawiązaniu do pkt.4 SIWZ zwracamy się z prośbą o wpisanie jego treści zapisów umożliwiających wystąpienie w roli kierownika zespołu projektowego również (alternatywnie) osoby posiadającej uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń : wodociągowych i instalacyjnych , cieplnych , wentylacyjnych i gazowniczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do opracowania projektów , których przedmiotem są obiekty typu Oczyszczalnie Ścieków, kanalizacji sanitarnych bądź wodociągów upoważniony jest projektant posiadający uprawnienia o specjalności instalacyjnej w powyżej opisanym zakresie , dlatego wskazanie tego zakresu z uprawnień zapewni realizację zadania w sposób kompleksowy.

Odp.36.1/36.2 Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający, zmienia Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy, w ten sposób, iż uchyla wszelkie zapisy mówią, iż w ramach kontraktu Wykonawca winien dostarczyć Wielofunkcyjny samochodu komunalny z urządzeniem hakowym oraz kontenerem asenizacyjnym o poj.4.500l oraz Samochód do usuwania awarii wraz z kompletem wyposażenia specjalistycznego. Sporządzając ofertę wykonawca winien uwzględnić dokonaną zmianę.

Odp. 36.3 Jest dostawa zgodnie z aneksem pkt.2.4 - a.i.19.

Odp. 36.4 Strona 100 PFU stacje operatorskie pkt.6.1

Odp. 36.5a Należy przyjąć do monitorowania urządzenia nowopowstałe.

Odp. 36.5b Nie wyrażamy zgody

Pytanie 37 Prosimy o udostępnienie w wersji edytowalnej (WORD)załączników do SIWZ (Części I-IDW)stanowiących formularze ofertowe.

Odp.37 Wyrażamy zgodę na umieszczenie aktywnych załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie elektronicznej

Pytanie 38 Czy Zamawiający dopuści dostawę podwozia z silnikiem o pojemności 6720 cm³ spełniającego normę EURO 6 z maksymalnym momentem obrotowym 800Nm?

Zgodnie z przepisami wydanymi przez Unię Europejską wszystkie nowe pojazdy wyprodukowane od 1 września 2014 roku muszą spełniać normę spalin EURO 6. Aby silniki spełniały normę EURO 6 zostały wprowadzone zmiany konstrukcyjne w budowie silników. W porównaniu do silników z normą EURO 5 silniki z normą EURO 6 mają większą pojemność oraz większy moment obrotowy.

Odp.38 Kontrakt Nr.04 nie obejmuje w/w dostawy

Pytanie 39 Zgodnie z pkt. 4.2.3 PFU w zakresie wymiany odcinka wodociągu podwieszonego do kładki nad rzeką Czarną jest wymiana 4 zasuw w 2 komorach na końcach przebudowywanego odcinka. Na planie sytuacyjnym komory nie zostały zaznaczone, prosimy o potwierdzenie że są to komory istniejące i wskazanie ich lokalizacji na mapie.

Odp.39 Tak są to komory istniejące

Pytanie 40 Prosimy o załączenie czytelnych map z inwentaryzacją sieci podziemnych, lokalizacją studni kanalizacyjnych, komór wodociągowych oraz pozostałych urządzeń

Odp.40 Zamawiający zamieścił załączniki graficzne – PFU

Pytanie 41 Zgodnie z pkt. 3.1.10 PFU Zamawiający w ramach modernizacji Wiaty wozów asenizacyjnych przewidział jedynie obudowę wiaty z blachy trapezowej na ryglach stalowych wraz z nieocieploną bramą. Po odbyciu wizji lokalnej, stwierdzamy iż ze względu na stan techniczny wiaty należałoby przewidzieć dodatkowy zakres robót tj. wyczyścić i odmalować konstrukcję stalową wiaty oraz dach z blachy trapezowej, wymienić rynny i rury spustowe. W związku z powyższym prosimy o podanie ilości oraz o informację czy należy do ceny ryczałtowej doliczyć w/w zakres robót.

Odp.41 Zgodnie z pkt.3.1.10 PFU

Pytanie 42 Zgodnie z pkt. 3.1.9 PFU Zamawiający w ramach modernizacji Hali dmuchaw przewidział jedynie termomodernizację ścian budynku. Po odbyciu wizji lokalnej, stwierdzamy iż ze względu na stan techniczny należałoby przewidzieć dodatkowy zakres robót tj. wymienić okna oraz drzwi, wymienić rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie. W związku z powyższym prosimy o podanie ilości oraz o informację czy należy do ceny ryczałtowej doliczyć w/w zakres robót.

Odp.42 Zakres robót zgodnie pkt. 3.1.9 PFU

Pytanie 43 Zgodnie z pkt. 3.1.11 PFU Zamawiający w ramach modernizacji Budynku administracyjno-warsztatowego przewidział jedynie termomodernizację ścian budynku oraz pomalowanie dachu. Po odbyciu wizji lokalnej, stwierdzamy iż ze względu na stan techniczny należałoby przewidzieć dodatkowy zakres robót tj. wymienić rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie. W związku z powyższym prosimy o podanie ilości oraz o informację czy należy do ceny ryczałtowej doliczyć w/w zakres robót.

Odp.43 Zakres robót zgodnie pkt. 3.1.11 PFU

Pytanie 44 Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakres robót związanych z montażem przykrycia na reaktorze biologicznym wchodzi przełożenie istniejących lub wykonanie nowych odcinków rurociągów

doprowadzających sprężone powietrze do rusztów napowietrzających? Jeżeli tak - prosimy o określenie zakresu tych prac.

Odp.44 Dostosowanie rurociągów istniejących do potrzeb montażu przykrycia

Pytanie 45 Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakres robót związanych z montażem przykrycia na reaktorze biologicznym wchodzi wykonanie nowego zadaszenia (istniejące oparte jest na koronie reaktora) nad istniejącymi szafami zasilająco-sterowniczymi?

Odp.45 Nie

Pytanie 46 W Programie Funkcjonalno-Użytkowym Zamawiający ujął zapis:
Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektów, urządzeń i instalacji na Okres Zgłaszania Wad i Okres Rękojmi. Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji Okresie Zgłaszania Wad i w okresie Rękojmi pokrywa Wykonawca.

Prosimy o potwierdzenie, że:

- a) Wykonawca w czasie okresu udzielonej gwarancji i rękojmi ma zapewnić na swój koszt usługę serwisową (robocizna + koszty dojazdu serwisu) w celu wymiany materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary), przewidzianych do wymiany wg Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia, natomiast koszt materiałów eksploatacyjnych pokrywa Użytkownik?
- b) Wykonawca w czasie okresu udzielonej gwarancji i rękojmi ma zapewnić na swój koszt usługę serwisową (robocizna + koszty dojazdu serwisu) w celu wymiany części szybkozużywających się, przewidzianych do wymiany wg Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia, natomiast koszt części szybkozużywających się pokrywa Użytkownik?

Odp.46 Tak , koszty serwisowania urządzeń , obiektów i instalacji pokrywa Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi

Pytanie 47 W Programie Funkcjonalno-Użytkowym Zamawiający ujął zapis: "
Serwis

W ramach umowy serwisowej i pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych na swój koszt.

Prosimy o wykreślenie tego zapisu lub jego korektę, gdyż Wykonawca, po okresie udzielonej gwarancji nie jest związany z Zamawiającym żadną umową pogwarancyjną. Wykonawca może jedynie zapewnić o dostępności części zamiennych po okresie gwarancji i rękojmi, jeżeli taką dostępność zapewnia Producent urządzeń.

Odp.47 „Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający, wyraża zgodę i dokonuje zmiany, wprowadzając w pkt „Serwis” w miejsce obecnej treści zapis „Wykonawca winien zapewnić o dostępności części zamiennych po okresie gwarancji i rękojmi”. Sporządzając ofertę wykonawca winien uwzględnić dokonaną zmianę.

Pytanie 48 W PFU brak informacji dot. klasyfikacji obiektów przeznaczonych do przykrycia (piaskowniki, zagęszczacz, reaktory) oraz obiektów przewidzianych do ujmowania powietrza do dezodoryzacji (budynek krat, budynek odwadniania osadów) pod względem zagrożenia wybuchem. Zgodnie z rozporządzeniami: *Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 201 Or. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 nr 138, poz. 931 z późn. zm.)* oraz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr96/199, poz. 438) odpowiedzialnym za wyznaczenie stref, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zagrożenia wybuchem jest komisja klasyfikacyjna powoływana przez kierownika zakładu pracy.

W związku z tym na etapie składania ofert Oferent bez uzyskania takiej wiedzy od kierownika zakładu nie ma możliwości jednoznacznego określenia stref, które mogą być zagrożone wybuchem. Mając na uwadze powyższe, prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania ofert Oferenci mogą przyjąć do obliczenia ceny oferty przykrycia w wykonaniu odpowiadającym strefom niezagrożonym wybuchem, a jeżeli w późniejszym terminie komisja powołana przez kierownika zakładu sklasyfikuje jakieś obiekty jako zagrożone wybuchem - cena przykryć będzie podlegała zmianie.

Odp.48 Na obiekcie nie występują strefy zagrożone wybuchem

Pytanie 49 Montaż zestawu Hydroforowego 4.2.7.

Sterowanie : " uruchamiana jest za pośrednictwem przełącz. żalnego przemiennika częstotliwości "

49.1. Czy dopuszcza się stosowanie przetwornic na każdej z pomp zestawu hydroforowego i zewnętrznym zasilaniem z programowalnego sterownika?

Odp. 49/1 Tak dopuszcza się sterowanie

Wykonanie materiałowe pomp: " korpus żeliwny szary GGG25 "

49.2. Czy dopuszcza się wykonanie elementów konstrukcyjnych i korpusu pomp żeliwny szary ?

Odp.49/2 Nie dopuszcza się wykonanie elementów konstrukcyjnych i korpusu pomp żeliwny szary

Agregaty pompowe: " Siły poosiowe generujące się w układzie w trakcie pracy pompy, przenoszone są przez zabudowane w głowicy pompy łożysko toczne (nie wymagające obsługi przez cały okres swojej eksploatacji).

49.3 Projektowane warunki ciśnienia na wlocie i tłoczeniu nie warunkują opisanych rozwiązań dla głowicy z dodatkowym łożyskiem tocznym. Czy zamawiający dopuszcza inne. równoważne i bezobsługowe rozwiązania dla takich warunków pracy zestawu?

Odp.49/3 Nie dopuszcza innych, równoważnych i bezobsługowych rozwiązań dla takich warunków pracy zestawu

Zabezpieczenie przed suchobiegiem: " W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano elektroniczny przełącznik poziomu cieczy. Każda pompa zabezpieczana jest indywidualnie. "

49.4 Czy zamawiający dopuszcza zabezpieczenie przed suchobiegiem wszystkich pompy zestawu, poprzez czujnik wibracyjny wysyłający sygnał do sterownika, który zabezpieczy zestaw'?

Odp. 49/4 Nie dopuszcza

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Poloncy Sp. z o.o.
PREZES Zarządu
mgr inż. Jacek Nowak